

Staubarmer Ausbau des defekten Magnesiabelages durch stemmen, fräsen, schälen mit anschließender Untergrundvorbereitung durch lamellenfräsen, kugelstrahlen, etc.



Belagseinbau (in diesem Falle eingefärbt) samt Systemhaftbrücke



RHEOBOND[®] 007

der Industriebelag

KÜNG BAU



RHEOBOND[®] 007

der Industriebelag

KÜNG BAU



RHEOBOND[®] 007

der Industriebelag

KÜNG BAU

Fertig verlegter Rheobond 007 Industriebelag, geschleibt und geflügelt, über Nacht wurde der Belag mit einer Baufolie abgedeckt.



RHEOBOND[®] 007

der Industriebelag

KÜNG BAU

Die Lotuseal Kristall Oberflächenvergütung steigert nicht nur die Oberflächenhärte sondern verleiht dem Industriebelag auch einen absolut edlen Look !



RHEOBOND[®] 007

der Industriebelag

KÜNG BAU



Die Sanierung schadhafter Industrieböden mit dem Rheobond 007 System erfolgt binnen 3 Arbeitstagen, anschließend ist der Boden sofort wieder voll nutzbar.



Jahrelange Erfahrung mit der Verarbeitung von mineralischen Industriebodensystemen sowie präzise Einbautechniken und der Einsatz von Spezialgeräten sind unsere Garantie für Ihren schnell nutzbaren und optimal abgestimmten Industrieboden.

KÜNG BAU GMBH

Walgaustraße 1 | 6712 Thüringen
T. +43 5550 3514-0 | F. +43 5550 3514-11
E. office@kuengbau.at | www.kuengbau.at